


ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI A SERVIZIO DELL'OSPEDALE VETERINARIO
QUALI LOCALI FARMACIA, REPARTO ISOLAMENTO PICCOLI ANIMALI E LOCALE
MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI
CODICE EDIFICIO: P05-E04

PROGETTISTI:

Ingegnere:
ANTONELLI ROBERTO



R.U.P.:
FABIO PRESCIUTTI

ELABORATO:

PIANTE SOLAIO STATO POST DEMOLIZIONE, STATO DI PROGETTO

CARTELLA: 1326 - 17

DATA: NOVEMBRE 2018

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE

Il solito attinale in latero-cemento verrà demolito ma verranno mantenute le travi IPE180 al fine di garantire il sostegno del nuovo solaio.
Sulle travi IPE180 verranno poggiati i fogli di lamiera grecata tipo SOLAC 55, opportunamente connessi alle travi mediante connettori tipo CTF Tecnaria.
Prima del getto in cls di spessore 5,5 cm, sopra la lamiera deve essere adagiata la rete elettrosaldata.

- lamiera grecata tipo SOLAC 55;
- 33 connettori tipo CTF Tecnaria, acciaio S275, distribuiti uniformemente per ogni trave;
- rete elettrosaldata Ø6/ 15x15 acciaio B450C;
- calcestruzzo C25/30, classe di esposizione XC1;
- acciaio barre per perfori B450C;
- acciaio per carpenteria S275.

[illegible]

Soletta s=5,5 cm in ds gettata
su lamiera grecata Solac 55
Rinforzo metallico
per passerella

Passerella con grigliato

6,25

17,13