Università degli Studi di Perugia - Prot. n. 42228 del 10/04/2019 - Classif. IX/2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
Piazza Università 1

Riqualificazione e messa a norma del Centro Zootecnico Didattico sito in Sant'Angelo di Celle Deruta Perugia.

PROGETTO PER LA RIMOZIONE, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO CON PANNELLI TIPO SANDWICH PRESSO IL CESAV

Responsabile del Procedimento: geometra LUCREZI MARCO
Verificatore:
Progettista: geometra DI COLA MIRKO
Coordinatore per la sicurezza CSP–CSE: geometra DI COLA MIRKO
Direttore dei lavori: geometra DI COLA MIRKO

PROGETTO ESECUTIVO

MODIFICA		DESCRIZIONE			DATA	DISEGNATO	VISTO
DATA	DISEGNATO	VISTO	APPROVATO	COD. EDIFICIO	N. COMMESSA		
02.08.2018				P09–E05	17–05		
SCALA 1:100	SOSTITUISCE			SOSTITUITO DA			

IL TECNICO

DI COLA MIRKO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA N. 2111

OGGETTO EDIFICIO A e EDIFICIO B
progetto tecnico delle coperture

DISEGNO N° 6

LEGENDA DEI DISPOSITIVI A NORMA UNI EN 795:2002	
ANCORAGGI PUNTUALI	
	CLASSE A1 - IN PIANO
	CLASSE A1 - A PARETE
	CLASSE A1 - AUTOALLINEANTE - IN PIANO
	CLASSE A1 - IN PIANO O OPERATORI
	CLASSE A2 - TETTI INCLINATI
LINEE DI ANCORAGGIO	
	CLASSE C - IN PIANO
	CLASSE C - A PARETE
	CLASSE C - ANGOLO ESTERNO
	CLASSE C - ANGOLO INTERNO
	CLASSE C - ASSORBITORE DI TENSIONE (E)
	CLASSE C - LINEA FLESSIBILE DI ANCORAGGIO
	BLOCCO DI INTERDIZIONE LINEA
ACCESSORI E SPECIFICHE DI COMPONENTE	
	SCALINO O SUPPORTO PER AGGANCIO SCALA
	L133 - FUNE DI ACCESSO INOX AISI 316 - D. 8mm 133 FEJ
	ANCORAGGIO CON FUNZIONE MASTER
	PRIMO TERMINALE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO
SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE	
	COMPONENTE DA INSTALLARE AD UNA DISTANZA PARI O 2,30 m DAL BORDO DI CADUTA LIBERA
	COMPONENTE DA INSTALLARE AD UNA DISTANZA MAGGIORE O MINORE DI 2,30 m DAL BORDO DI CADUTA LIBERA (RICHIEDE DPI REGOLABILE)
AVVERTENZE E INDICAZIONI COMPLEMENTARI	
1	VERIFICARE LA STRATIGRAFIA DELLA COPERTURA
2	VERIFICARE LA POSIZIONE DEL PRIMO TERMINALE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO
3	VERIFICARE CHE LA STRUTTURA ABBIA ADEGUATA CONSISTENZA E CHE SIA ADEGUATA A RESISTERE ALLE AZIONI TRASMESSE DAI DISPOSITIVI EN 795.

CLASSI UNI EN 795:2002

Classe A1 - ancoraggi strutturali idonei a sopportare sollecitazioni provenienti da più direzioni, progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate.
Classe A2 - ancoraggi strutturali idonei a sopportare sollecitazioni nella direzione della massima pendenza e progettati per essere fissati a superfici inclinate.
Classe C – dispositivi di ancoraggio realizzati mediante linee di ancoraggio flessibili orizzontali, con deviatore dal lato operatore, conformi alla classe B 15A. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali appartenenti alla classe C.

Si ricorda che i componenti sono conformi alla NORME UNI EN795:2002. Si invita a verificare le prescrizioni normative locali.

NB: Si ricorda che il Layout dell'impianto prevede di operare sempre in regime di caduta totalmente prevenuta



piano copertura